





Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>			122'680,70	18'522,42	
	<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>					
9 N.P. 01	Smontaggio e smaltimento in discariche autorizzate della coppia di porte da calcio, compresa la demolizione e smaltimento dei plinti. SOMMANO cadauno	2,00	246,48	492,96	217,99	44,220
10 N.P. 02	Smontaggio e smaltimento in discariche autorizzate delle panchine esistenti SOMMANO cadauno	2,00	331,68	663,36	326,97	49,290
11 N.P. 03	Smontaggio e smaltimento in discariche autorizzate delle quattro bandierine dei corner, compresa la demolizione e smaltimento dei relativi plinti. SOMMANO cadauno	4,00	49,21	196,84	125,07	63,540
12 N.P. 04	Scotico e sagomatura del piano esistente eseguito con mezzo meccanico, compreso il carico del materiale di risulta, il trasporto all'interno del cantiere (escluso conferimento a di ... 1 fondo dello scavo con rullo a piastre vibranti di peso adeguato sino a completo assestamento. Spessore medio cm 15÷20. SOMMANO mq	7'840,00	1,71	13'406,40	4'390,60	32,750
13 N.P. 08	Finitura del piano di posa su tutta la superficie del campo mediante spargimento a spaglio di 3,0 cm di sabbia di frantoio o materiale di idonea natura, di granulometria 0,2÷0,8 mm ... so adeguato, sino ad ottenere una superficie completamente liscia, compatta ed idonea alla posa del tappeto artificiale. SOMMANO mq	7'840,00	2,01	15'758,40	3'057,13	19,400
14 N.P. 12	Formazione di pozzetti di ispezione al collettore drenante H 100 cm circa, composti da anelli sezione interna cm 40 x 40 e da chiusino in CLS, compresi gli oneri di posizionamento ... to alle tubature ed il rinfianco in CLS, il reinterro e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO cadauno	36,00	118,24	4'256,64	2'001,05	47,010
15 N.P. 13	Formazione di nuovo pozzetto di ispezione in CLS delle dimensioni interne di cm 100x100, diaframmato, sifonato completo di soletta e di botola in lamiera zincata, compreso lo scavo ... osa avvenuta, il collegamento alla fognatura esistente e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,00	951,68	951,68	419,02	44,030
16 N.P. 14	Formazione di impianto d'irrigazione ad 8 irrigatori per campo omologato, da collegarsi a cisterna interrata esistente da 15.000,00 Lt completa di stazione di pompaggio costituito ... clo irriguo: 12000/13000 lt Portata dell'impianto: 500lt/min a 6bar Ogni onere compreso allaccio alla cisterna esistente SOMMANO a corpo	1,00	18'194,40	18'194,40	3'891,78	21,390
17 N.P. 15	Fornitura di manto in erba artificiale dotato di regolare Attestato di Sistema certificato F.I.G.C. - L.N.D. di colore verde bicolore prodotto in teli da mtl. 4 di larghezza e di l ... 'opera finita a perfetta regola d'arte, compreso l'accatastamento e lo smaltimento dei materiali di risulta della posa. SOMMANO mq	7'840,00	38,49	301'761,60	13'096,45	4,340
18 N.P. 17	Fornitura e posa in opera di coppia porte calcio regolamentari in profilato di alluminio mm 120x105, rinforzate con nervature interne antiflessione, misure regolamentari, protette ... Reti incluse. CERTIFICATA TUV SECONDO NORMA UNI EN 748. Dimensione interna come da regolamento L.N.D. di ml 7,32 x 2,44: SOMMANO N	2,00	1'350,51	2'701,02	454,85	16,840
19 N.P. 18	Fornitura e posa in opera di panchine per allenatori/riserve gioco calcio compreso di realizzazione di n. 2 piattaforme in cls di sez. MT. 6,50 x 1,20 sp. cm. 10 compreso tutti i m ... ezione mm 50x30 e lamiera spessore 30/10 per il fissaggio delle seggiole in PVC. Compresa la bulloneria di assemblaggio. SOMMANO cadauno	2,00	3'570,61	7'141,22	1'546,07	21,650
20 N.P. 19	Fornitura di pali calcio angolo Ø mm 30, antinfortunistici, snodati, completi di bussole e formazione dei plinti in CLS di idonee dimensioni per il sostegno delle bandierine del calcio d'angolo, compreso ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO cadauno	4,00	133,21	532,84	314,27	58,980
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>			366'057,36	29'841,25	8,152
	<b>A R I P O R T A R E</b>			488'738,06	48'363,67	

