



Comune di Meldola

(Provincia di Forlì - Cesena)

Area Tecnica Opere Pubbliche, Gestione e Programmazione del Territorio

sub "B"

Allegato delibera

G.M. n. 48 del 06/05/2015

IL SEGRETARIO CAPO

Il Segretario Comunale

(Dott.ssa Maria Pia Baronii)

OGGETTO:

CROLLO STRUTTURA FOGNARIA DI RACCOLTA ACQUE
METEORICHE STRADALI - VIA 1° MAGGIO.

STIMA DEI COSTI PER LA MESSA IN SICUREZZA.



PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI

RELAZIONE TECNICA E STIMA DEI LAVORI



**IL RESPONSABILE AREA TECNICA
OPERE PUBBLICHE, GESTIONE E
PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO**

(Arch. Enzo Colonna)

Meldola, lì 27/04/2015

SETTORE TECNICO OPERE PUBBLICHE, GESTIONE E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

Piazza F. Orsini n. 29 - 47014 Meldola - Tel 0543/499418 - Fax 0543/490353

tecnico@comune.meldola.fc.it - www.comune.meldola.fc.it

RELAZIONE TECNICA

Evidenziata una situazione di potenziale rischio correlato alle precarie condizioni di conservazione di una porzione di fognatura pubblica, in particolare dovute alla rottura di alcuni elementi in cls, con parziali crolli della volta superiore ed ostruzione del piano di scorrimento delle acque del tratto di fognatura pubblica di raccolta acque meteoriche stradali della via 1° Maggio, ubicata in proprietà privata. Nel corso della visita in loco (a mezzo di sopralluogo video-ispettivo), si è potuto riscontrare la dispersione delle acque meteoriche nella limitrofa proprietà privata.

In considerazione di quanto sopra è stata ravvisata la necessità di un intervento urgente di ripristino e sostituzione degli elementi deteriorati.

In data 18/04/2015 si è provveduto alla redazione di un verbale d'urgenza (ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010).

Considerato che trattasi di lavori urgenti ed indifferibili resi necessari da eventi imprevedibili e quindi eseguibili in economia (ai sensi dell'art. 125 - comma 6 - lettera A del D.Lgs. n. 163/2006 e del Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori in economia).

Ritenuto pertanto di attivare la procedura di estrema urgenza per la realizzazione dei lavori succitati per l'eliminazione delle condizioni di pericolo per l'incolumità pubblica (ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010) con l'ausilio di mezzi d'opera e delle maestranza delle imprese locali, resesi immediatamente disponibili per l'effettuazione delle lavorazioni mediante prestazioni di mezzi d'opera a caldo e manodopera con prezzi che si reputano congrui in relazione all'entità dei lavori da eseguire ed ai correnti prezzi di mercato;

STIMA DEI LAVORI

La stima delle spese sostenute, dal 21/04/2015 a tutto il 24/04/2015, risulta così dettagliata:

ESCAVAZIONI BIDENTE di Prati Pier Paolo & C. S.n.c. (P.IVA 01786640407), via Roma n. 40/A
- 47014 Meldola (FC)

DESCRIZIONE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	TOTALE
• 21/04/2015				
ESCAVATORE piccolo	ore	5,50	€ 40,00	€ 220,00
Mini ESCAVATORE	ore	3,50	€ 38,00	€ 133,00
MANODOPERA Operaio comune	ore	7,00	€ 23,00	€ 161,00
AUTOCARRO normale	ore	2,00	€ 30,00	€ 60,00
Fornitura + posa tubo PVC Ø 630	ml.	9,00	€ 99,00	€ 891,00
• 22/04/2015				
ESCAVATORE piccolo	ore	10,00	€ 40,00	€ 400,00
Mini ESCAVATORE	ore	6,50	€ 38,00	€ 247,00
MANODOPERA Operaio comune	ore	11,50	€ 23,00	€ 264,50
AUTOCARRO normale	ore	4,00	€ 30,00	€ 120,00
Fornitura + posa tubo PVC Ø 630	ml.	18,00	€ 99,00	€ 1.782,00
Fornitura materiale di consumo (sabbia, cemento, ecc.)	a corpo	1	€ 20,00	€ 20,00
• 23/04/2015				
ESCAVATORE piccolo	ore	6,00	€ 40,00	€ 240,00
Mini ESCAVATORE	ore	2,50	€ 38,00	€ 95,00
MANODOPERA Operaio comune	ore	10,50	€ 23,00	€ 241,50
AUTOCARRO normale	ore	1,00	€ 30,00	€ 30,00
Fornitura materiale di consumo (sabbia, cemento, ecc.)	a corpo	1	€ 60,00	€ 60,00
• 24/04/2015				
Mini ESCAVATORE	ore	6,50	€ 38,00	€ 247,00
MANODOPERA Operaio comune	ore	6,00	€ 23,00	€ 138,00
AUTOCARRO normale	ore	1,00	€ 30,00	€ 30,00
			SOMMANO	€ 5.380,00
			I.V.A. 22%	€ 1.183,60
			TOTALE	€ 6.563,60



**IL RESPONSABILE AREA TECNICA
OPERE PUBBLICHE, GESTIONE E
PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO**
(Arch. Enzo Colonna)



Meldola, 27/04/2015